

## KARTA PROJEKTU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	INFORMACJE
1	Nazwa projektu	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Północ w Przechlewie – etap I</b>
2	Nazwa Beneficjenta	Gmina Przechlewo
3	Miejsce realizacji projektu	Osiedle Północ w Przechlewie
4	Wartość inwestycji ogółem w zł	<b>441.876,39 zł</b>
5	Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budżet Gminy</li> </ul>
6	Budżet projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budżet Gminy: 441.876,39 zł</li> </ul>
7	Termin realizacji	rozpoczęcie: 19 lipca 2012 r. zakończenie: 15 maja 2013 r.
8	Informacje o zakresie inwestycji	Zakres rzeczowy obejmuje budowę: kanalizacji deszczowej: PCV 400 mm kl. SN8 długość łączna L=394,00m, PCV 315 mm kl. SN8 długość łączna L=366,50 m, PCV 250 mm kl. SN8 długość łączna L=133,50 m, PCV 160 mm kl. SN8 długość łączna L=64,00 m, wpusty uliczne z osadnikiem ilość 14 szt., studnie betonowe 1200 mm ilość 22 szt., osadnik piasku studnia bet. 2000 mm szt. 1, koalescencyjny separator zw. Ropopochodnych NG60 szt. 1, kanalizacji sanitarnej: PCV 200 mm kl. NS8, długość łączna L=269,00 m, PCV 160 mm kl. SN8, długość łączna L=100,50 m, wodociągu rozdzielczego: PCV 110 mm kl. PN10, długość łączna L=231,00 m, hydrant naziemny 80 mm ilość 3 szt., przyłączy wodociągowych: z rur PE 23 mm kl. PN10, długość łącznie L=97,70 m, studnie wodomierzowe bet. 1200 mm ilość 13 szt.
9	Wykonawca	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Inżynierskich „INSTAL” ul. Słowackiego 23 77 – 300 CZŁUCHÓW